



# Projeto Meninos do Lago

Prêmio Orquídea Paranaense 2013

**CONVÊNIO IB - TC 4500051073.**  
**PLANO DE TRABALHO - PROJETO**  
**EDITAL DE COMPRA - PUBLICAÇÃO 15 DE NOVEMBRO 2018 - PRAZO FINAL 14/12/2018**

ITEM	QUANT	UNID	MODAL	DESCRIÇÃO EDITAL	FOTO MODELO
2.5	1	UNID	FLUTUADOR PIER ROTOMOLDADO	Plataforma de estrutura flutuante modular de plástico rotomoldado, medindo 10 m x 3 m, com área total de estrutura de 30 m2 que visa servir de apoio para atletas de canoagem, de forma que a estrutura terá que se manter inerte com peso aproximado de 400 kg . A estrutura de encaixes deverá propiciar a transformação da plataforma em 20 m x 1,5m mantendo barra de proteção lateral e os cunhos de amarração. O preço do material deverá constar a entrega na Cidade de Foz do Iguaçu, com prazo máximo de 30 dias do pedido. Só serão aceitas propostas que contenham informativos e ilustrações de plataformas já instaladas, onde se possa solicitar informações que garantam a sustentabilidade do sistema. Não serão aceitas propostas que não comprovem a experiência e participação da empresa neste mercado de plataformas flutuantes.	